TECHNICKÁ ZPRÁVA – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Splaškové kanalizační přípojky jsou v současné době napojeny na stávající stoku. Pro splaškovou kanalizaci bude postavena stoka nová – 2 větve A, B. Na stávající kanalizaci budou napojeny pouze dešťové vody a zároveň nové vpusti. Jednotlivý profil kanalizačních přípojek je dle počtu obyvatel. Pro rodinné domy DN 150, pro bytové jednotky DN 200, ZUŠ DN 200, veřejné záchodky DN 200mm. Kanalizační přípojky budou zaústěny do kanalizační stoky A, B vysazením odboček 250/150, 300/150, 300/200 mm – viz seznam kanalizačních přípojek. Ukončení veřejné části kanalizačních přípojek bude na hranici soukromého pozemku jednotlivých parcel (budov). Propojení se stávající vnitřní kanalizací RD bude řešeno majitelem RD. Na stoku kanalizace v RD (domovní část) je doporučeno umístit čistící kusy pro snadný proplach potrubí. Umístění čistících kusů není součástí této projektové dokumentace.

Potrubí kanalizačních přípojek bude uloženo do rýhy 0,8m, pískového lože tl.10 cm a obsypáno pískem 30 cm nad vrchol trouby. Zbylý zához rýhy bude proveden výkopovým materiálem hutněným po vrstvách 20 cm do výše stávající nivelety místní komunikace, chodníků a rostlého zeleného pásu. Úprava povrchu je navržena ve vzorovém příčném řezu uložení kanalizačního potrubí v zemi (viz. příloha F7). Hloubka přípojky je dána uložením nové stoky a propojením se stávající kanalizační přípojkou rodinného domu.

Veřejná část jednotlivých kanalizačních přípojek je zakreslena v situaci. Domovní část kanalizační přípojky není řešena v projektu.

Navržení výškového uložení podzemních sítí je dle normy 73 6005, je nutné brát zřetel na případné změny výškového uložení na základě spádových podmínek dané lokality. Umístění je řešeno a znázorněno v podélném profilu stoky A a B. Umístění je i s ohledem na sítě TELEFONICA, STE, veřejného osvětlení, plynu, dešťové kanalizace a vodovodního řadu. Je nutné dát pozor na přípojky jednotlivých podzemních vedení, kde dojde k častému souběhu a křížení.